

NATURHYTTEN AS

TROLL

med takterrasse



med takterrasse vertikaldelt



Standard byggebeskrivelse

01. januar 2014

etter forskrift "hytter mellom 50 og 150 m2 BRA"

	Leveranseform	
	ferdig utvendig	ferdig bygget
Fundamentering.		
Hyttene bygges på piler eller/og stripefundament der hvor Naturhytten finner dette hensiktsmessig. Det kan avtales annen fundamenteringsløsning.	x	x
Gulv/bjelkelag 1 etg.		
98 x 198 mm impregneret drager (for piler)	x	x
48 x 248 mm gulvbjelker med opplegg for stubbelofter plater	x	x
18 mm asfalt/vindtett impregneret. stubbelofter plater	x	x
250 mm isolasjon type A	x	x
22 mm fuktavvisende sponplater på bjelkelag hovedetasje	x	x
Gulv/bjelkelag 2 etg.		
48 x 198 mm gulvbjelker	x	x
22 mm fuktavvisende sponplater på bjelkelag	x	x
Yttervegger ubehandlet		
19 x 148 mm dobbelfalset liggende kledning.	x	x
Hjørnebord 19 x 148 mm og 19 x 123 mm	x	x
23 x 48 mm lekter	x	x
Museband	x	x
12 mm asfalt vindtettplater	x	x
36 x 148 + 48 x 48 mm stenderverk (tot. 200 mm)	x	x
150 mm + 50 mm isolasjon type A (tot. 200 mm)		x
Diffusjonstett plast 0,15 mm		x
Innervegger		
48 x 98 mm stender for bærevegg	x	x
36 x 68 mm. stender for lettvegger		x
70 mm isolasjon type A		x

NATURHYTTEN AS

Paneler - ubehandlet		
14 x 145 mm glattpanel 1-2 sort. furu liggende på alle vegger i stue og kjøkken		x
12 x 120 mm skrå kant 1-2 sort. furu på vegger for øvrig		x
12 x 120 mm skyggepanel 1 - 2 sort. furu med skråkant i alle innvendige tak		x
Listverk - ubehandlet		
15 x 58 mm dør/vinduslister glattkant		x
21 x 34 mm taklister m/skyggefuge		x
Utvendig listverk for dører og vinduer 19 x 98 mm impregnert	x	x
Vannbord o/u vinduene 22 x 98 / 29 x 148 mm impregnert	x	x
Tak		
Flatt tak dimensjonert etter forskrifter og stedlige snølaster	x	x
Tekking av tak med godkjent tekking.	x	x
18 x 120 mm sutaksbord (bredde kan variere)	x	x
48 x 48 mm lufting tak	x	x
Sutaksplater 18 mm OSB plater	x	x
Lufting 48 x 48	x	x
Takfolie direkte på sperr for vindtetting mot isolasjon	x	x
Vannbord, vindskier og stubord impregnert	x	x
250 mm isolasjon type A		x
Diffusjonstett plastfolie 0,15 mm		x
36 x 48 mm nedforing for elektriker og rørlegger i horisontal himling		x
Takrenner		
Sorte takrenner/avløp	x	x
Vinduer. impregnert og hvitmalt		
2-lags energiglass u-1,4 og ventil.	x	x
Ferdig utforet karm til veggtykkelse.		x
Lukkevinduer er topphengslet og utadslående	x	x
Dører utvendig. hvitmalt (andre farger etter avtale)		
Hoveddør isolert med lite firkant vindu, sylinderlås og og stdr. dørvrider	x	x
Boddør med sylinderlås og stdr. dørvrider	x	x
Terrassedør med 2-lags energiglass stdr. vrider innvendig og blindskilt utvendig	x	x
Dører og trappe innvendig		
Slett hvitt dørblad, m/furu hvitmalt ferdig utforet karm og stdr. vrider		x
Trapp med rekkverk - ubehandlet furu		x
Bad		
22 mm fuktbestandige sponplater på gulv	x	x
Membran i gulv med oppbrett på vegg etter våtromsnorm		x
1 stk. vegg ventil. (ikke mekanisk)	x	x
12 x 120 mm skrå kant 1-2 sort. furu på vegger		x
12 x 120 mm skyggepanel 1 - 2 sort. furu med skråkant i tak		x
Bod. ubehandlet		
Bod leveres med samme material utvendig som hytte for øvrig	x	x
Isolasjon type A - 200 mm i tak og gulv, 100 mm i vegg		x

NATURHYTTEN AS

12 x 120 mm skyggepanel m/skrå kant liggende, 1-2 sort i furu		X
Ventil i vegg. (ikke mekanisk)	X	X
Terrasse		
Terrasse og rekkverk leveres der det er inntegnet på standard arkitekttegning	X	X
28/120 mm terrassebord impregnert	X	X
Spiker og beslag		
Galvanisert hånd/maskinspiker utvendig	X	X
Blank hånd/maskinspiker innvendig		X
Nødvendige bolter og beslag.		X
Terrasseskruer til terrasse	X	X
Fugeskum for tetting rundt dør og vindu	X	X
Murer		
På badegulv legges fliser verdi kr. 200 pr. m ² (m/varmekabler etter forskrift)		X
Rørlegger		
Komplette bunnledninger med varmekabel i vannledning i kald sone ved behov.		X
Fordeler skap for rør i rør.		X
1 stk. gulvmontert klosett, type Ifø Solo.		X
Dusjkabinett inkl. batteri og dysjgarnityr til samlet verdi kr. 5000		X
Servant med ettgreps servantbatteri standard		X
Opplegg for vaskemaskin inkl. kran og avrenning/vannlås.		X
120 liter OSO super bereder.		X
Tilkobling av kjøkkenbenk. Kjøkkenbatteri standard		X
Utvendig pumpekum (nedgravd) inkl. pumpe for avløp leveres ved behov		X
Elektriker		
El-anlegget leveres etter Tek 10 tilpasset hyttens arealer - veiledende nedenfor:		X
Sikringsskap med jordfeilautomater		X
18 stk. doble stikkontakter. 9-veis kontakt ved TV		X
6 punkter for lamper/belysning med lysbrytere.		X
2 stk. utvendig vegglamper standard		X
Komfyrkontakt med godkjent komfyrvakt og overspenningsavleder		X
Varmekabel i vannledning mellom hytte og godkjent frostfri dybde i terreng		X
I de tilfeller det behøves pumpekum for avløp, leveres punkt for dette		X
Varmekabler på bad med termostat		X
Diverse		
Kjøkken og baderomsmøbler kan leveres etter nærmere avtale		
Parkett kan leveres etter nærmere avtale		
Pipe og ovner er ikke medtatt, og kan leveres etter nærmere avtale		
Tomten		
Alle hytter får veg til tomt.	X	X
Biloppstilling(er) leveres jf. reguleringsplan/bestemmelser	X	X
Størst mulig del av tomten skal være uberørt natur.	X	X
Nødvendig gravearbeid for hytte samt terrasse vist på stdrd. arkitekttegning	X	X
Ev. overskytende gravemasser blir maskin arrondert på tomten	X	X