**Kundenr.:**
**Tiltaksh.:** **Finn annonse 16.03.23**
**Byggeadresse:** **Tomt 11 Nestingsætra**
**Hustype:** **Portus**
**Spesifikasjon av leveranse**

| **Følgende er medregnet:** |
|---|
| Portus ferdig oppført iht standard tegning |
| Royalimpregnert tretak |
| CU imp terrasse/platting ved inngang og stue totalt 13,5 m2 |
| Flis 30x60cm Zeus Grafite matt VF/entre |
| Gulv og sokkelflis 20x20cm Kinetic Grey bad |
| 3 stavs lys eikeparkett børstet/matt alle tørr rom inkl hems. |
| 14x120mm ubehandlet faspanel alle himlinger (tillegg for ferdig beiset himling kr 20 600,-) |
| 14x145mm stående ubehandlet sprekkpanel vegger tørre rom (tillegg for ferdig beisede vegger kr 33 580,-) |
| Oak nature Adagio baderomsplater på vegger bad |
| Verdikort kjøkken 75 000,- |
| Urban vision 1 innerdører valgfri farge. NCS 0502Y, 7500N, eller 8500N |
| Vinduer, balkongdør og ytterdør valgfri farge. NCS 0502Y, 7500N, eller 8500N |
| Slett listverk leveres i ønsket beisfarge |
| Elektro NEK 399 hovedinntak |
| Elektro NEK 400 standard leveranse iht elektroskjema |
| Rørleveranse iht rørskjema |
| Curve 100 peisovn med stålpipe |
| Varmekabler VF, bad, stue og kjøkken |
| Kampanje luft til luft varmepumpe ved signering innen 23.04.2023 |
| Elektrisk baderomsvifte |
| Elbillader |
| Panelovner på 3 stk soverom |

| | | |
|---|---|---|
| Innredningspakke: Kjøkken, frakt og montering fra Norema til en verdi av | **kr** | **75 000** |

***NB: Gjelder kun valg av leverandørens egenproduserte varer. Inkluderer eksempelvis ikke steinplater og hvitevarer. Ved valg av annet enn egenproduserte varer, eller tilvalg utover tilbudt pakke, gis tilleggspris i eget tilbud.***

| **Beskrivelse av fradrag:** |
|---|

Sted/dato: _____

_____ _____

BoligPartner AS