



5089087

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	447961		



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EV6	Motoreffekt	74 kW
Type	CV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ED92153	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAC481CPN5037114	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	150877	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	12.04.2022



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5089087

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Trenger feilsøking, tung på rattet ved sving til høyre, veldig lett på sving til venstre.	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre blinklys bak
17.27		* Vann / kondens i lykt, midtre leddstripe bak.	
67.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	3 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.32	Lys	* Blinklys foran blinker fort, kan være grunnet skadet blinklyskykt høyre bak, anbefaler nærmere kontroll.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Vått i motorrom, ser det fra venstre side foran, anbefaler nærmere kontroll (se bilde)	
64.7	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Skadet batterideksel:	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	3 felger
67.30		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Høyre fordør
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	



5089087

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
28.05.2024	123378
10.11.2023	89196
08.05.2023	59010
11.11.2022	30131

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.05.2025



5089087

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R**Lys og signaler**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

O**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

O**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5089087

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5089087

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,50 mm
67.3		Mønsterdybde	1,50 mm
67.4		Mønsterdybde	2,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5089087



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5089087



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5089087



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5089087



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5089087

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. des. 2024

Køretøj: Kia EV6 (CV) 77 4WD
Motorkode: EM 07 | EM 17
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 150877 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ED 92153
VIN: KNAC481CPN5037114 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. des. 2024 14:51:10

Fejlkode

Drivlinje **MCS F Motorstyring fortil** **0 Fejl**

Drivlinje **MCS R Motorstyring bag** **0 Fejl**

Drivlinje **PCM Powerline Communication Module** **3 Fejl**

Fejlkode: C182C00

Fejlkode: C183F00

Fejlkode: U130F87

Drivlinje **ICCU On-Board-laderegulering** **0 Fejl**

Drivlinje **VCMS Køretøjs-ladestyringssystem** **0 Fejl**

Drivlinje **BS batterimodul** **0 Fejl**

Drivlinje **VCU Køretøjskontrolsystem** **0 Fejl**

bremsesystem **ABS antiblokeringsystem** **1 Fejl**

Fejlkode: C135801

Parkeringsbremse

Parkeringsbremse blev låst op med nødgreb.

bremsesystem **AEB Nødbremseassistent** **0 Fejl**

Passiv sikkerhed **Airbag (UDS)** **1 Fejl**

Fejlkode: B110200

Batterispænding
Spænding for lav.

Termostyring	AC Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	CGW Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	CM Kombiinstrument (BCM)	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl
Komfort	ADAS førerassistentsystemer	ikke tilgængelig
Komfort	IFS intelligent forlygtesystem	0 Fejl
Komfort	LKAS/LDWS Vognbaneassistent	0 Fejl
Komfort	BSD Modul objektregistrering i siden	0 Fejl
Komfort	ADAS Parkeringsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	RVM bakkamera	0 Fejl
Komfort	SMK nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	AFCU Dørgreb	0 Fejl
Komfort	DAU Førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PTG Elbagklap	0 Fejl
Komfort	PSM sædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	APSM Passagersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	SHVU F sædevarme, for	0 Fejl
Komfort	SHVU R sædevarme bag	0 Fejl
Komfort	ROA Sædebelastningsgenkendelse bag	0 Fejl
Komfort	MLM indvendig belysning	0 Fejl
Komfort	MFS Multifunktionskontakt	0 Fejl
Komfort	CDM Ladedæksel ladestik	0 Fejl
Komfort	VESS Motorlydssimulator	0 Fejl
Komfort	WPC Wireless Power Charger	0 Fejl
Komfort	Nødopkaldssystem eCall	1 Fejl

Fejlkode: B29C100
Kollisionssignal
Funktion ukorrekt.

Komfort	AHLS Automatisk forlygtenivellering	ikke tilgængelig
Gearkasse	E-Shifter gearvælgermodul	0 Fejl
Gearkasse	SCU Shift-by-Wire	0 Fejl
Gearkasse	ELSD Elektronisk spærredifferentiale	ikke tilgængelig
Undervogn	ECS Elektronisk reguleret støddæmpning	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	0 Fejl
Styretøj	SWRC Multifunktionsrat	0 Fejl
Infotainmentsystem	AVN navigationssystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Forstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	ADP Aktiv sounddesign-einheit	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågning	0 Fejl