Eksisterende systemvegger:

Rehabiliteres. Deler av eksisterende vegger flyttes og gjenbrukes, se plan.
- Eks. aluminiumsprofiler erstattes med sorte profiler
- Nye sprosser på eksisterende glassfelt og dører - type Deco
- Nedre parti folieres sort: 3M Black Matt 100-22

Nye vegger

Gjenbruk av systemvegger

Gjenbruk av eks. dører
Evt. 1 ny dør

Rev	Dato	Endring	Sign	Kontr
I	08.12.22	Rev. møbleringsplan av arbeidsplasser	HS	
H	10.11.22	Rev. etter byggemøte	DB	HS
G	03.11.22	Endelig mål på skillevegg i sosial sone	HS	
F	17.10.22	Rev. etter oppstartsmøte	DB	HS
E	15.08.22	Rev. kjøkken	DB	
D	21.06.22	Til entreprenør m/ beskrivelser for prising	DB	
C	01.02.21	Til entreprenør m/ beskrivelser for prising	HS	
B	12.01.22	Små justeringer etter gjennomgang m.kunde	HS	
A	21.10.21	Til entreprenør m/ beskrivelser for prising	HS	

Bluestep - Skippergata 31, 0154 Oslo

Tiltakshaver:

Prosjekterende (IARK):

bOb Studio INTERIØRARKITEKTER

Interiørarkitekt:

Helene Strand
mob: +47 45 814 150
mail: helene@banbstudio.no

NB! Alle mål må kontrollmåles på stedet!

Filnavn: 20221129 Bluestep.pln

Oppstartsdato: 08.02.21

Publiseringsdato:

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Tegning:
Møbleringsplan 5.etg Alt.A+B

Målestokk 1:50, 1:100

ARK: A3

Tegningsnr.
A20-1