



4266766

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
22.01.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	1560 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	BERLINGO	<b>Motoreffekt</b>	73 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	NF90126	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	VF77RBHY6JJ702401	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	102211	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2018
		<b>Registrert første gang</b>	20.06.2018



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4266766

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel til lastestativ mangler	
3.5		Nøkkel/er mangler	
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Foraksel
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Bak
36.11	Drivstofftank, rør, slange	* Mangler drivstoff kjøler høyre side.	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
50.9		Feil ved betjening	
50.14		* Mangler lyd betjening venstre side.	
51.6	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.9	Dør-/panseråpner	Feil ved dørstopper:	Venstre foran
83.11		Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør, Bakluke/-dør
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
5.10		Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.19		Anbefaler skift av bremsekive samtidig med skift av bremseklosser	
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	Venstre bak, Høyre bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.8		* Løs OBD kontakt.	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	



4266766

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 2 hjulkapsler	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Tak
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.15	Underside	* Riper vognbunn.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.9	Seter	* Løse ledninger under seter.	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Motor virkemåte	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Clutch	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke i forsvarlig stand

### Servicehistorikk

Dato	Km.stand
13.03.2023	96422
16.11.2022	96411
25.08.2021	68282
14.08.2020	45691
07.06.2019	24876

### Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	02.08.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



4266766

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper |

**Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**

4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning **R**

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler **R**

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte |

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

34 - HC i kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange **R**37 - Registerreim **O****Drivverk**

38 - Clutch |

39 - Girkasse (manuell) |

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R****Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper **O****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



4266766

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

### Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	○
88 - Underside	○
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4266766

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	25,00
9.2		Bremsevirkning, HF	1500,00
9.3		Bremsevirkning, VB	1100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	1500,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	32 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	19 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	Ikke mulig å måle uten demontering
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	Ikke mulig å måle uten demontering
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	395 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4266766

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4266766



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4266766



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



4266766

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



<b>Komfort</b>	<b>Kontaktmodul rat CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Info display CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringsensor CAN</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 0BC6  
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Regn-/lyssensor CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batteristyrenehed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Servicemodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Håndfrit apparat</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Køretøjsafstandsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Spændingsbevaring</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: B1004  
styreenhed  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Højfrekvensnøgle</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Manuel gearkasse med automatisk skift UDS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Visning/Telematik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Autoradio RD4</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CD skifter</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC CAN</b>	<b>ikke tilgængelig</b>