



4389256

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.03.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 384004 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Opel | Motorstørrelse | 1686 cm ³ |
| Modell | ASTRA SPORTS TOURER | Motoreffekt | 81 kW |
| Type | P-J/SW | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | KH74819 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | W0LPE8EG3B8031153 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 288659 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2011 |
| | | Registrert første gang | 28.02.2011 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4389256

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 3.8 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er skadet 1 stk | |
| 4.1 | Service/ Dokum. | Serviceokumentasjon mangler | |
| 4.7 | | Aktivert serviceindikator | |
| 4.8 | | Frist for EU kontroll er overskredet | |
| 5.6 | Bremsebelegg | Bremsene ligger på: | Høyre bak, Venstre bak |
| 6.12 | Bremseskiver | Stor rustskade på bremseskjold: | Høyre bak |
| 6.14 | | * Tegn etter varmegang på bremseskiver bak - bør skiftes | |
| 8.8 | Parkeringsbrems | Bremsen henger på | Høyre, Venstre |
| 8.9 | | * Parkbremswiere sitter fast og er demontert fra calipper venstre side bak | |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Venstre skiltlys |
| 17.16 | | Skadet lykt: | Høyre baklys |
| 17.17 | | Løs lykt: | Høyre tåkelys |
| 19.2 | Refleks | Skade på refleks: | Venstre side, Høyre side |
| 21.1 | Varsellamper | Varsellampe for ABS lyser | |
| 22.5 | Varsellamper utvidet | Varsellampe for ESP (Traction control) lyser | |
| 22.8 | | * Varsler for lysfeil | |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 27.2 | Motor virkemåte | Støy / ulyd forkant av motor | |
| 28.1 | Utvendig tilstand motor | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll | |
| 28.3 | | Manglende / skadet deksel under motor | |
| 33.6 | Eksosanlegg | Løst varmedeksel: | Bakre eksospotte |
| 37.3 | Registerreim | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales | |
| 39.15 | Girkasse (manuell) | * Tregheter i girvelger/giroverføring | |
| 49.2 | Kupevifte | Kupevifte virker ikke. | |
| 50.6 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur) | |
| 51.12 | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | * Ikke funksjonsprøvd på viskerblad mangler | |
| 54.2 | Setevarmer | Setevarme virker ikke: | Høyre foran, Venstre foran |
| 56.3 | Drivrem generator | Ulyd i strammehjul / remhjul | |
| 57.1 | Batteri ytre tilstand | Løst batteri | |
| 58.6 | Tilstand 12 volt batteri | Bør skifte batteri! | |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 70.2 | Hjulkapsler/navkopper | Navkopp er skadet eller mangler, skift: | Høyre bak, Venstre foran |
| 81.4 | Frontrute | Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift | |



4389256

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|---|
| 84.3 | Lås | Feilfunksjon på elektrisk baklukeåpner | |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Tak |
| 86.3 | | Skadet: | Støtfanger foran |
| 86.8 | | Rustangrep: | Høyre fordør, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |
| 86.9 | | Rust/rusthull: | Høyre sidekanal |
| 86.12 | | Mangelfull kvalitet på replakking: | Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm |
| 88.1 | Underside | Skadet/løs innerskjerm: | Venstre foran, Høyre foran |
| 88.9 | | Rust ved jekkfeste: | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|---|--|
| 6.16 | Bremseskiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 33.13 | Eksosanlegg | Betydelig rust i eksosanlegg | |
| 58.9 | Tilstand 12 volt batteri | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer | |
| 60.7 | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd | |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak |
| 66.12 | | Påbegynnende oksidering: | Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran |
| 69.11 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Ikke tilgjengelig for kontroll | |
| 75.12 | Støtdempere | * støvmansjetter følger med demperen | |
| 82.14 | Siderute/bakrute | Slitt rute: | Bakrute |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |



4389256

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|--|---|
| 86.18 | | Småbulker: | Panser, Bakluke, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |
| 86.20 | | Steinsprut: | Hele karosseriet |
| 86.26 | | Diverse lakkkrust | |
| 88.12 | Underside | Rustangrep i vognbunn / understell | Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran |
| 88.13 | | Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell | |

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|-----------------|--------------------------|
| Kjøreegenskaper | Bilen er ikke prøvekjørt |
| Differensial | Bilen er ikke prøvekjørt |
| Hjullager | Bilen er ikke prøvekjørt |
| Clutch | Bilen er ikke prøvekjørt |

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

| | |
|--|---------------------------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 5 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 1 °C |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 25.10.2023 |
| Ikke prøvekjørt pga: | Alvorlig feil; Lite drivstoff / strøm |



4389256

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **R**

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**19 - Refleks **R**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg **R**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim **R****Drivverk**

38 - Clutch |

39 - Girkasse (manuell) **R**

41 - Differensial |

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte **R**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer **R**56 - Drivrem generator **R**57 - Batteri ytre tilstand **R**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg **O****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager |

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **O**70 - Hjulcapsler/navkopper **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng75 - Støtdempere **O**

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4389256

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | R |
| 82 - Siderute/bakrute | O |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | R |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |



4389256

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -50 °C |
| 37.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000 |
| 37.2 | | eller ved, måneder: | 120 |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Defekt måleutstyr ved NAF senteret |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 6,20 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 6,30 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 7,80 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 7,90 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4389256

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4389256



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



4389256

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



11. mar. 2024

Køretøj: Opel/Vauxhall Astra-J 1.7 16V CDTI
Motorkode: A 17 DTR (LPL)
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WOLPE8EG3B8031153 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 11. mar. 2024 08:40:56

Fejlkode

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Motor | Dieselmotor | 1 Fejl |
| Fejlkode: P0513 Startspærre Forkert startspærrekode/nøgle | | |
| Motor | Brændstofpumpe | ikke tilgængelig |
| Motor | Brændstofpumpe-styring | ikke tilgængelig |
| ABS | ABS/ESP | 4 Fejl |
| Fejlkode: C0035 Wheel speed sensor FL Strømkreds med fejl. | | |
| Fejlkode: C0800 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl. | | |
| Fejlkode: U0140 CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed ingen kommunikation | | |
| Fejlkode: C0040 Hjulføler FH Strømkreds med fejl. | | |
| ABS | Flerakseaccelerationsmodul | 0 Fejl |

ABS **Parkeringsbremse** **1 Fejl**

Fejlkode: C0558
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Airbag **Airbag** **5 Fejl**

Fejlkode: B0098
Deaktiveringskontakt frakobling af passagerairbag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1325
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0184
CAN-bus/forbindelse til radio
Kommunikation forstyrret.

Klimaanlæg **Varme/klimaanlæg** **6 Fejl**

Fejlkode: U0073
Køretøjs-kommunikations-bus A
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0151
CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0184
CAN-bus/forbindelse til radio
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0208
Sædevarme bag
Fejl i kommunikation.

Komfort **Kombiinstrument** **5 Fejl**

Fejlkode: B1370
Tændings-/startkontakt position "Til/start"
Hella Gutmann Solutions GmbH

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0151
CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0164
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0184
CAN-bus/forbindelse til radio
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Karosseristyreenhed

8 Fejl

Fejlkode: B3109
Transpondernøgle 1
Batterispænding for lav.

Fejlkode: B3883
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B3951
Blinker bag til højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B151D
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0151
CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0164
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0182
CAN-kommunikation med forlygte-styreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Komfort

Sædevarme

4 Fejl

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0155

CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0164
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: B2425
Førersædeopvarmning
Strømkreds med fejl.

Komfort **parkeringssensor** **3 Fejl**

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U0184
CAN-bus/forbindelse til radio
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Forlygte** **2 Fejl**

Fejlkode: U1514
Styreenhed 4 på LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1524
Styreenhed 4 til LIN-bus 2
Fejl i kommunikation.

Komfort **Frontkamarasystem** **3 Fejl**

Fejlkode: U0073
Køretøjs-kommunikations-bus A
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0155
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument
ingen kommunikation

Komfort **Anhængermodul** **ikke tilgængelig**

Komfort **Adaptiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Komfort **Telematics** **ikke tilgængelig**

Gearkasse **automatgear** **ikke tilgængelig**

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Tyverisikring | Tyverialarm | 3 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0140 CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: U0155 CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: B1020 Ekstra styreenhed Funktion ukorrekt.</p> | | |
| Undervogn | Undervogn | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Ratvinkelsensor | 0 Fejl |
| Styretøj | Servostyring | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: C0800 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.</p> | | |
| Audio/Video | radio | 3 Fejl |
| <p>Fejlkode: U0140 CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: U0155 CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: B1020 Ekstra styreenhed Funktion ukorrekt.</p> | | |
| Audio/Video | Digital radiomodtager | ikke tilgængelig |
| Audio/Video | Interfacemodul multimediaspiller | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: B1325 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.</p> | | |
| Audio/Video | Mobiltelefon | 0 Fejl |