



4719171

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
11.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mazda	<b>Motorstørrelse</b>	2191 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	6	<b>Motoreffekt</b>	129 kW
<b>Type</b>	GH	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	UN35894	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	JMZGJF92871308529	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	158861	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Brun	<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	15.05.2015



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4719171

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys, Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak
67.11	Ekstra hjulsett	Vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	1 dekk
67.12		Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	2 dekk
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
75.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Høyre foran, Venstre foran
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
87.7	Utvendig speil	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
97.3		Rust:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.32	Lys	* Høyre frontlykt - riper	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.26		Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	2 dekk
67.27		Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



4719171

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Tak, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Venstre bakdør, Tak, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre forskjerm
86.30		Bilen har noe penselfleking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.9	Seter	* Høyre forsete - riper/rifter som ikke er igjennom setetrekket	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering

### Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	17 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.04.2025



4719171

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

**R**

✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

✓

**O****Bremser**

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt
- 12 - Bremserør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal

✓

**R**

✓

|

✓

✓

✓

✓

✓

✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

**R**

✓

✓

✓

✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

**R****Motor**

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 29 - Oljenivå motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 33 - Eksosanlegg
- 35 - Motorfester
- 36 - Drivstofftank, rør, slange
- 37 - Registerreim

✓

**O**

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler
- 43 - Mellomaksel

✓

✓

✓

✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning
- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 52 - Lyktespyler / Visker
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 56 - Drivrem generator
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 59 - Tilhengerkontakt

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
- 70 - Hjulcapsler/navkopper

✓

**R****R**

✓

**R**

✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo

✓

✓

✓

✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere
- 76 - Stabilisator
- 77 - Fjærer / fjærbein
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 80 - Travers

**R**

✓

✓

**R**

✓

✓



4719171

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4719171

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,80 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,90 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,70 mm
67.2		Mønsterdybde	6,60 mm
67.3		Mønsterdybde	5,30 mm
67.4		Mønsterdybde	5,90 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4719171



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4719171



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4719171



**37. Generelt**



**38. Generelt**



**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Generelt**



4719171

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring  
Rosenholmveien 4B  
1252 Oslo  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
Website:



11. jul. 2024

Køretøj: Mazda Mazda 6 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GJ)  
Motorkode: SH-Y4  
Produktionsår: 15-16  
Kilometerstand: 158855 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: UN35894  
VIN: JMZGJF92871308529 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 11. jul. 2024 15:30:42

---

## Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: P0101 Luftmassemåler Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: P0101 Luftmassemåler Funktion ukorrekt.		
<b>Motor</b>	<b>Diesel CAN</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P0101-00 Luftmængde-/massemåler Funktion ukorrekt.		
<b>Motor</b>	<b>SSU = start/stop-enhed</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: B13D3-16 Trådløs nøgle Funktion ukorrekt.		
<b>ABS</b>	<b>ABS CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EPB = elektromekanisk parkeringsbremse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>Airbag RCM</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Klimaanlæg</b>	<b>EATC = fuldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CMU = karosseristyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>F_BCM = forreste centralstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>R_BCM = bageste centralstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>IC = kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DSM = førersædemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FSC = frontkamera</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: C1001-92  Kamera-/lys-/synsystem  Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>AFS = kurvelys</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BSM = vognbaneskiftassistent</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RVM = bakovervågning</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>TCM = Automatgear</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Strømfordelerdrev CAN</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS = elektromekanisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>ACU = audiomodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>AM = forstærker</b>	<b>0 Fejl</b>