

## **Elektro leveranse lagerbygg**

### **Teknisk rom:**

- 1.stk underfordeling til fellesanlegg og utelys
- 1.stk underfordeling til fiber (Alt av fiber fordeles ut herfra)
- 1.stk Taklampe inkl. takpunkt
- 1.stk bryter enpolet
- 5.stk stikkontakt dobbel
- 1.stk jording av hovedvannkran
- 1.stk adresserbar brannalarm sentral med batteri backup og 2 sløyfer (Inkl. programmering, idriftsettelse og innjustering)
- 1.stk Optisk røykvarsler inkl. sokkelsirene

### **Seksjoner:**

- 1.stk Sikringsboks
- 1.stk 20mm tomt rør til svakstrøm (Avsluttes ved sikringsboks)
- 1.stk 3kw Varmluftvifte plassert ved inngangsdør
- 1.stk lysbryter for taklamper inkl. kontaktor i sikringsskap
- Takarmatur (Antall tilpasset størrelse på de enkelte seksjoner)
- 1.stk 400v stikkontakt til port
- 1.stk 230V stikkontakt ved sikringsskap
- 1.stk 230V stikkontakt ved port
- 1.stk sløyfesirene med lys ved dør/port
- 1.stk optisk røykvarsler montert i tak

### **Utendørs:**

- Tilknytningsskap med plass for måleranlegg, fiberinntak og kortslutningsvern
- Mini lyskastere inkl. astrour (Antall tilpasset bygg)
- 1.stk ringjord ca. 100M