



4876262

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.09.2024



Kunde

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Medlemsnummer 14713531

Adresse Døvleveien 23

Postnummer og -sted - 3170 SEM

Telefon 22222222

Ekstern referanse 430837

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Telefon 22222222

E-post



Kjøretøy

Bilmerke Lexus

Modell NX300H

Type 6L

Registreringsnr. KZ65085

Understellsnr. JTJBJRBZX02059208

Km.stand. 69779

Farge Svart

Motorstørrelse 2494 cm³

Motoreffekt 114 kW

Aksler i drift 2

Drivstofftype Bensin

Kjøretøygruppe 101

Bruktimportert Nei

Registreringsår 2017

Registrert første gang 23.08.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4876262

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Måtte startes med booster.	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakhjør, Venstre forjør
86.3		Skadet:	Støtfanger foran
86.8		Rustangrep:	Tak
86.11		Steinsprut/lakksår	Bakluke, Høyre bakhjør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre forjør
97.3		Rust:	Venstre forjør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre bakhjør
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår. Diverse riper/sår i plastdetaljer.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre forjør, Venstre bakhjør, Høyre bakhjør

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	11 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	05.06.2025



4876262

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

Lys og signaler

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4876262

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



4876262

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4876262



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4876262



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4876262



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



4876262

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. sep. 2024

Køretøj: Lexus NX 300h 2.5i 16V VVT-i Hybrid 4x4
Motorkode: 2 AR-FXE
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 69779 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KZ 65085
VIN: JTJBJRBZX02059208 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. sep. 2024 09:22:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motor og ECT	0 Fejl
Motor	HC	0 Fejl
ABS	ABS/VSC/TRC	0 Fejl
ABS	EPB elektronisk parkeringsbremse	0 Fejl
Airbag	SRS Airbag	0 Fejl
Airbag	PC2 selestrammer 2 med nødbremseassistent	0 Fejl
Airbag	Passagerovervågning	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	A/C klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	BCM	8 Fejl

Fejlkode: B1206
Forbindelse til rudehejsstyring
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1249
Dobbeltlåsning-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0199
CAN-kommunikation med dørstyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0200
CAN-kommunikation med dørstyreenhed B
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0208
CAN-kommunikation med sædestyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0230
CAN-bus-forbindelse til bagklapmodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0155
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1115
CAN-bus/forbindelse til ratstammekontakt
Kommunikation forstyrret.

Komfort	HCG højspændings-gateway	0 Fejl
Komfort	AG ekstra gateway	ikke tilgængelig
Komfort	PSC elektronisk tændingslås	0 Fejl
Komfort	ES adgangssystem uden nøgle	1 Fejl

Fejlkode: U0155
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Komfort	RES fjernbetjening motorstart	ikke tilgængelig
Komfort	TT ratstammeindstilling	1 Fejl

Fejlkode: B2620
Ratstammeindstilling
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1507
Blinklys
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	Spejl venstre	0 Fejl
Komfort	Spejl højre	0 Fejl
Komfort	Kontakt for rudehejs førerside	0 Fejl
Komfort	DDM rudehejs VF	0 Fejl
Komfort	PDM rudehejs HF	0 Fejl

Komfort	RLDM rudehejs VB	0 Fejl
Komfort	RRDM rudehejs HB	1 Fejl
<p>Fejlkode: B2312 Hovedafbryder el rudehejs Strømkreds med fejl.</p>		
Komfort	RC 2 adaptiv fartpilot 2	0 Fejl
Komfort	VPNS tilnærmelsesregistrering	ikke tilgængelig
Komfort	LDA system til advarsel om vognbaneskift	0 Fejl
Komfort	BSM vognbaneskiftassistent	0 Fejl
Komfort	BSMS Vognbaneskiftassistent slave	0 Fejl
Komfort	Telematics	ikke tilgængelig
Komfort	AFS adaptivt forlyk	1 Fejl
<p>Fejlkode: B2414 Ratvinkelføler Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	CS Afstandssonar	8 Fejl
<p>Fejlkode: C1AE4 Parkeringsensor foran til højre Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE3 Parkeringssensor FH i midten Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE2 Parkeringssensor FV i midten Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE1 Parkeringssensor foran til venstre Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE9 Parkeringssensor bagest til højre Intern fejl</p>		
<p>Fejlkode: C1AE6 Parkeringssensor bagest til venstre Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE8 Parkeringssensor BH i midten Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: C1AE7 Hella Gutmann Solutions GmbH</p>		

Parkeringsensor BV i midten
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	SR soltag	ikke tilgængelig
Komfort	BD bagklap	0 Fejl
Komfort	ASC lydgenerator	ikke tilgængelig
Komfort	PVM 360-graders kamera	0 Fejl
Komfort	CG Central gateway-styreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HUD Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	LKA vognbaneassistent	ikke tilgængelig
Komfort	RSA færdselstavlere registrering	ikke tilgængelig
Komfort	RC adaptiv fartpilot	0 Fejl
Komfort	SS himmel	ikke tilgængelig
Komfort	FRS frontradarsensor	0 Fejl
Gearkasse	ECT automatgearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	4WD firehjulstræk	ikke tilgængelig
Undervogn	AS luftaffjedring	0 Fejl
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Navigation	2 Fejl

Fejlkode: B1324
CAN-bus/forbindelse til speedometer
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1575
Videosignal-datakabel
Funktion ukorrekt.

Audio/Video	ASC lydgenerator	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	0 Fejl